



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista


Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP.								
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA NA QUADRA DA ESCOLA								
Endereço: Rua Edgar Bonini, 300 - EMEF Prof Viviana Lúcia de Moraes Franco - Campos Novos Paulista								
Referência: CDHU V. 199 - SEM DESONERAÇÃO								
item	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 23,00%	% Item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	R\$ 209,64	R\$ 1.257,84	R\$ 1.547,14	0,62%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 1.257,84	R\$ 1.547,14	0,62%
2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA								
2.1	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	2,81	R\$ 610,88	R\$ 1.715,35	R\$ 2.109,88	0,85%
2.2	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	11,93	R\$ 56,78	R\$ 677,61	R\$ 833,46	0,33%
2.3	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	120,00	R\$ 59,51	R\$ 7.141,20	R\$ 8.783,68	3,52%
2.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,36	R\$ 221,55	R\$ 79,76	R\$ 98,10	0,04%
2.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	30,72	R\$ 110,18	R\$ 3.384,73	R\$ 4.163,22	1,67%
2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	493,32	R\$ 10,16	R\$ 5.012,13	R\$ 6.164,92	2,47%
2.7	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	81,60	R\$ 10,51	R\$ 857,62	R\$ 1.054,87	0,42%
2.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,65	R\$ 191,54	R\$ 2.231,44	R\$ 2.744,67	1,10%
2.9	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,65	R\$ 512,70	R\$ 5.972,96	R\$ 7.346,74	2,94%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 25.357,45	R\$ 33.299,54	13,35%
3 SERVIÇOS DE COBERTURA								
3.1	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	5628,19	R\$ 17,44	R\$ 98.155,63	R\$ 120.731,42	48,39%
3.2	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	M2	331,07	R\$ 115,69	R\$ 38.301,49	R\$ 47.110,83	18,88%
3.3	16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	M	26,06	R\$ 86,30	R\$ 2.248,98	R\$ 2.766,25	1,11%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 138.706,10	R\$ 170.608,50	68,38%
4 SERVIÇOS DE PINTURA								
4.1	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	5628,19	R\$ 4,46	R\$ 25.101,73	R\$ 30.875,13	12,37%
4.2	33.09.020	Borracha clorada para faixas demarcatórias	M	360,00	R\$ 3,40	R\$ 1.224,00	R\$ 1.505,52	0,60%
4.3	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	332,00	R\$ 28,59	R\$ 9.491,88	R\$ 11.675,01	4,68%
CUSTO TOTAL DO ITEM						R\$ 35.817,61	R\$ 44.055,66	17,66%
TOTAL GERAL						R\$ 249.510,84	100,00%	

Campos Novos Paulista, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026


REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000