



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DA CIDADE									
Endereço: VARIOS LOCAIS									
Referência: CDHU 199 E SINAPI 08/2025 (SEM DESONERAÇÃO)									
item	Refer.	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 24,05%	% Item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 431,48	R\$ 2.588,88	R\$ 3.211,51	0,49%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 2.588,88	R\$ 3.211,51	0,49%
2 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - ENTRADA IBIRAREMA									
2.1	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	27,00	R\$ 291,56	R\$ 7.872,12	R\$ 9.765,36	1,49%
2.2	CDHU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	27,00	R\$ 1.964,86	R\$ 53.051,22	R\$ 65.810,04	10,05%
2.3	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	27,00	R\$ 472,94	R\$ 12.769,38	R\$ 15.840,42	2,42%
2.4	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	27,00	R\$ 297,24	R\$ 8.025,48	R\$ 9.955,61	1,52%
2.5	COMP.	01	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	27,00	R\$ 312,80	R\$ 8.445,60	R\$ 10.476,77	1,60%
2.6	COMP.	02	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,15 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	27,00	R\$ 428,42	R\$ 11.567,34	R\$ 14.349,29	2,19%
2.7	CDHU	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UN	108,00	R\$ 97,75	R\$ 10.557,00	R\$ 13.095,96	2,00%
2.8	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1000,00	R\$ 3,86	R\$ 3.860,00	R\$ 4.788,33	0,73%
2.9	COMP.	5	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	850,00	R\$ 24,54	R\$ 20.859,00	R\$ 25.875,59	3,95%
2.10	CDHU	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	108,00	R\$ 16,80	R\$ 1.814,40	R\$ 2.250,76	0,34%
2.11	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	54,00	R\$ 107,42	R\$ 5.800,68	R\$ 7.195,74	1,10%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 144.622,22	R\$ 179.403,87	27,41%
3 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - LAGO									
3.1	CDHU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	16,00	R\$ 1.964,86	R\$ 31.437,76	R\$ 38.998,54	5,96%
3.2	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	R\$ 472,94	R\$ 7.567,04	R\$ 9.386,91	1,43%
3.3	COMP.	02	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,15 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	R\$ 428,42	R\$ 6.854,72	R\$ 8.503,28	1,30%
3.4	CDHU	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UN	32,00	R\$ 97,75	R\$ 3.128,00	R\$ 3.880,28	0,59%
3.5	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	600,00	R\$ 3,86	R\$ 2.316,00	R\$ 2.873,00	0,44%
3.6	COMP.	4	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	430,00	R\$ 18,90	R\$ 8.127,00	R\$ 10.081,54	1,54%
3.7	CDHU	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm ² , latão, simples	UN	32,00	R\$ 16,80	R\$ 537,60	R\$ 666,89	0,10%
3.8	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	16,00	R\$ 107,42	R\$ 1.718,72	R\$ 2.132,07	0,33%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 61.686,84	R\$ 76.522,51	11,69%
4 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PISTA COOPER									
4.1	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	48,00	R\$ 291,56	R\$ 13.994,88	R\$ 17.360,65	2,65%
4.2	CDHU	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN	54,00	R\$ 1.964,86	R\$ 106.102,44	R\$ 131.620,08	20,11%
4.3	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	58,00	R\$ 472,94	R\$ 27.430,52	R\$ 34.027,56	5,20%



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DA CIDADE									
Endereço: VARIOS LOCAIS									
Referência: CDHU 199 E SINAPI 08/2025 (SEM DESONERAÇÃO)									
Item	Refer.	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total s/ BDI	Custo Total com BDI 24,05%	% Item
4.4	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	53,00	R\$ 297,24	R\$ 15.753,72	R\$ 19.542,49	2,99%
4.5	COMP.	02	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,15 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	54,00	R\$ 428,42	R\$ 23.134,68	R\$ 28.698,57	4,38%
4.6	COMP.	01	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	53,00	R\$ 312,80	R\$ 16.578,40	R\$ 20.565,51	3,14%
4.7	CDHU	68.20.040	Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm	UN	214,00	R\$ 97,75	R\$ 20.918,50	R\$ 25.949,40	3,96%
4.8	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	2106,00	R\$ 3,86	R\$ 8.129,16	R\$ 10.084,22	1,54%
4.9	COMP.	5	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	2100,00	R\$ 24,54	R\$ 51.534,00	R\$ 63.927,93	9,77%
4.10	CDHU	39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	UN	222,00	R\$ 16,80	R\$ 3.729,60	R\$ 4.626,57	0,71%
4.11	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	111,00	R\$ 107,42	R\$ 11.923,62	R\$ 14.791,25	2,26%
4.12	SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.388,30	R\$ 2.388,30	R\$ 2.962,69	0,45%
4.13	CDHU	68.01.730	Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m	UN	1,00	R\$ 2.046,70	R\$ 2.046,70	R\$ 2.538,93	0,39%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 303.664,52	R\$ 376.695,85	57,54%
5 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - PRAÇA PREFEITO BENTO DOS SANTOS									
5.1	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	20,00	R\$ 370,47	R\$ 7.409,40	R\$ 9.191,36	1,40%
5.2	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	500,00	R\$ 3,86	R\$ 1.930,00	R\$ 2.394,17	0,37%
5.3	COMP.	3	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	330,00	R\$ 11,07	R\$ 3.653,10	R\$ 4.531,67	0,69%
5.4	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	20,00	R\$ 107,42	R\$ 2.148,40	R\$ 2.665,09	0,41%
CUSTO TOTAL DO ITEM							R\$ 15.140,90	R\$ 18.782,29	2,87%
TOTAL GERAL							R\$ 654.616,03	100,00%	

Campos Novos Paulista, segunda-feira, 13 de outubro de 2025



Assinado de forma digital por
REINALDO APARECIDO DA SILVA
FILHO:36189369620
Dados: 2025.10.14 20:05:01 -03'00'

ENG.º REINALDO AP. DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil
CREA: 5069369000

MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886

Assinado de forma digital por
MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886
Dados: 2025.10.13 17:04:46 -03'00'

ENG.º MARCELO FERREIRA GABAS
Engenheiro Eletricista
CREA: 5060182308



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

COMPOSIÇÕES SERVIÇOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA						
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DA CIDADE						
Endereço: VARIOS LOCAIS						
Referência: CDHU 199 E SINAPI 08/2025 (SEM DESONERAÇÃO)						
composição	01	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	44,18	25,36
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	33,73	19,36
COMPOSICAO	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,052	82,55	4,27
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,202	288,03	58,07
COTAÇÃO	005	Braço Curvo C/ Sapata 1,20m	UN	1,000	193,38	193,38
INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4,400	2,81	12,36
					PREÇO	312,80
composição	02	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,15 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	44,18	25,36
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	33,73	19,36
COMPOSICAO	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,052	82,55	4,27
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,202	288,03	58,07
COTAÇÃO	004	Braço Curvo C/ Sapata 2,15m	UN	1,000	300,28	300,28
INSUMO	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	7,500	2,81	21,08
					PREÇO	428,42
composição	3	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX, 16 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	44,18	0,13
COTAÇÃO	001	Cabo Alumínio Quadruplex 16mm	M	1,040	10,52	10,94
					PREÇO	11,07
composição	4	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX, 25 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	44,18	0,13
COTAÇÃO	002	Cabo Alumínio Quadruplex 25mm	M	1,040	18,05	18,77
					PREÇO	18,90
composição	5	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX, 35 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	44,18	0,13
COTAÇÃO	003	Cabo Alumínio Quadruplex 35mm	M	1,040	23,47	24,41
					PREÇO	24,54

Campos Novos Paulista, 13/10/2025

MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886

Assinado de forma digital por
MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886
Dados: 2025.10.13 16:45:13 -03'00'

ENG.º MARCELO FERREIRA GABAS
Engenheiro Eletricista
CREA: 5060182308



Assinado de forma digital por REINALDO
APARECIDO DA SILVA FILHO
Dados: 2025.10.14 20:03:46 -03'00'

ENG.º REINALDO AP. DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil
CREA: 5069369000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

Estado de São Paulo



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DA CIDADE	DATA:	09/10/2025
LOCAL:	RUAS DO LOTEAMENTO CAMPOS NOVOS PAULISTA - C		

REGIME PREVIDENCIÁRIO	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
SEM DESONERAÇÃO	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

TIPO DE OBRA
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

COMPONENTES DO BDI	LIMITES RECOMENDADOS		VALOR PROPOSTO
	INFERIOR	SUPERIOR	
Administração Central	5,29%	7,93%	5,29%
Seguro e Garantia	0,25%	0,56%	0,50%
Risco	1,00%	1,97%	1,50%
Despesas Financeiras	1,01%	1,11%	1,01%
Lucro	8,00%	9,51%	8,00%
I1: PIS e COFINS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)			3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)			2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)			0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU	24,00%	27,86%	24,05%
BDI RESULTANTE			24,05%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO
Data: 13/10/2025 10:24:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO FERREIRA Assinado de forma digital por
MARCELO FERREIRA
GABAS:0587875488
6 Dados: 2025.10.09 16:24:36
-03'00'

ENG.º MARCELO FERREIRA GABAS
Engenheiro Eletricista
CREA: 5060182308



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	05.627.154/0001-21	LIG ELETRICA	(14) 3402-7080	
E002	66.872.2584/0001-14	ELETRICA MAIA	(14) 3413-7500	
E003	32.023.474/0001-45	DKA	(14) 3316-1962	

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	Cabo Aluminio Quadruplex 16mm	M	10,52	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LIG ELETRICA		9,80	20/09/2025
	E002	ELETRICA MAIA		11,50	22/09/2025
	E003	DKA		10,25	23/09/2025

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	002	Cabo Aluminio Quadruplex 25mm	M	18,05	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LIG ELETRICA		16,01	20/09/2025
	E002	ELETRICA MAIA		17,50	22/09/2025
	E003	DKA		20,63	23/09/2025

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	Cabo Aluminio Quadruplex 35mm	M	23,47	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LIG ELETRICA		22,30	20/09/2025
	E002	ELETRICA MAIA		23,50	22/09/2025
	E003	DKA		24,60	23/09/2025

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	Braço Curvo C/ Sapata 2,15m	UN	300,28	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LIG ELETRICA		286,85	20/09/2025
	E002	ELETRICA MAIA		315,00	22/09/2025
	E003	DKA		299,00	23/09/2025

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	Braço Curvo C/ Sapata 1,20m	UN	193,38	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LIG ELETRICA		185,13	20/09/2025
	E002	ELETRICA MAIA		205,00	22/09/2025
	E003	DKA		190,00	23/09/2025

RESUMO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA (R\$)
COTAÇÃO	001	Cabo Aluminio Quadruplex 16mm	M	10,52
COTAÇÃO	002	Cabo Aluminio Quadruplex 25mm	M	18,05
COTAÇÃO	003	Cabo Aluminio Quadruplex 35mm	M	23,47
COTAÇÃO	004	Braço Curvo C/ Sapata 2,15m	UN	300,28
COTAÇÃO	005	Braço Curvo C/ Sapata 1,20m	UN	193,38

Campos Novos Paulista, segunda-feira, 13 de outubro de 2025

MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886

Assinado de forma digital por
MARCELO FERREIRA
GABAS:05878754886
Dados: 2025.10.13 16:46:13 -03'00'



Assinado de forma digital por
REINALDO APARECIDO DA SILVA
FILHO:36189369820
Dados: 2025.10.14 20:04:45 -03'00'

ENG.º MARCELO FERREIRA GABAS

Engenheiro Eletricista
CREA: 5060182308

ENG.º REINALDO AP. DA SILVA FILHO

Engenheiro Civil
CREA: 5069369000